

**Wytyczne dotyczące wymaganych dokumentów odbiorowych** – wymagane minimum 2 egz.

Dokumentacja odbiorowa winna zawierać:

- 1) szkice geodezyjne potwierdzone przez Kierownika Budowy z naniesionym uzbrojeniem sieci oraz pomiarami do punktów stałych, wyszczególnieniem materiałów oraz średnic rur przewodowych i osłonowych.
- 2) Pomiary do pkt. charakterystycznych dla zamontowanego uzbrojenia sieci: zasowy, hydranty, zestawy płuczące itp. (w przypadku sieci wodociągowych i kan. ciśn.)
- 3) mapy inwentaryzacji powykonawczej dla wykonanych odcinków sieci w wersji papierowej (3 egz.) i elektronicznej (pliki .dxf lub .dwg) wraz z zestawieniem współrzędnych. Inwentaryzacja powinna zawierać zapis geodety o zgodności lub nie usytuowania wykonanej sieci z Projektem Zagospodarowania Terenu.
- 4) Elektroniczny zapis kontroli wykonanych odcinków kanalizacji (kamerowanie, CD lub DVD) w przypadku kanałów grawitacyjnych wraz z operatem w formie papierowej zawierającym wykresy spadków kanałów oraz opis stanu kanalizacji.
- 5) Protokoły ciśnieniowej próby szczelności w przypadku kanałów ciśnieniowych i sieci wodociągowych, oraz protokoły próby szczelności w przypadku kanałów grawitacyjnych.
- 6) Protokoły z przeprowadzonego płukania wykonanej sieci, oraz w przypadku sieci wodociągowych protokoły z przeprowadzonej dezynfekcji wykonanej sieci.
- 7) Zestawienie atestów, aprobat oraz deklaracji zgodności dla wszystkich użytych materiałów.
- 8) Zestawienie gwarancji dla poszczególnych materiałów/urządzeń.
- 9) Kopia zajęcia pasa drogowego (wniosek do właściwego zarządcy drogi plus kopia dec.)
- 10) Zestawienie powierzchni urządzeń umiejscowionych w pasie drogowym.
- 11) Protokół odbioru robót zlokalizowanych w pasie drogowym.
- 12) Protokoły badań zagęszczenia gruntu/materiału zasypowego.
- 13) Dziennik pompowań jeśli wystąpi.
- 14) Oświadczenia właścicieli działek o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.
- 15) Protokoły odbioru skrzyżowań wykonanej sieci z sieciami gazową, energetyczną, itp.
- 16) Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu budowy oraz o zgodności wykonanych obiektów z projektem budowlanym wraz z kopią uprawnień kierownika i potwierdzeniem przynależności do Izby Inżynierów.

17) Kosztorys powykonawczy ujmujący wprowadzone w trakcie realizacji zmiany potwierdzony przez Kierownika Budowy i posiadający układ elementów scalonych zgodny z kosztorysem ofertowym.

18) Zestawienie zakresu rzeczowego wykonanych sieci oraz zestawienie długości sieci, potwierdzone przez Kierownika Budowy.

19) "Projekt Kierownika Budowy" – tzn. Projekt Budowlany z naniesionymi kolorem czerwonym wszystkimi zmianami dokonanymi w projekcie i potwierdzonymi przez Kierownika Budowy.

20) Oświadczenie Wykonawcy o długości wykonanej sieci i kosztach niezbędne do przejęcia środka trwałego.