



ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11

Centrala (12) 276-12-89; Sekr. tel. (12) 276-12-91, fax (12) 276-21-65

www.zwik.skawina.pl e-mail: biuro@zwik.skawina.pl

Kapitał zakładowy : 85.767.000 zł KRS : 0000296154 NIP: 9442175422

Skawina, 22.10.2019

Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: **ZWiK/DI/ZP-23/2019**

Nazwa zadania, „Renowacja kanałów Ø900/1350 przy ul. Sikorskiego w Skawinie, metodą bezrozkopową przy pomocy rękawów utwardzanych.”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie:

1. Zgodnie z pkt. 7.6 SIWZ ” Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty i na własny koszt do przeprowadzenia wizji lokalnej wraz z monitoringiem TV odcinków kanałów będących przedmiotem zamówienia” . Prosimy o potwierdzenie, że wystarczające będzie odbycie wizji lokalnej przez Wykonawcę wraz z wizualną oceną stanu kanału-bez przeprowadzenia monitoringu TV.

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza odbycie wizji lokalnej bez monitoringu, lecz z pomiarami niezbędnymi do realizacji zadania. Należy zwrócić uwagę , że Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszystkie niejasności spowodowane jego brakiem.

Pytanie:

2. Zgodnie z pkt. 8 SIWZ „Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa przy realizacji niniejszego zamówienia”. Czy właściwe jest rozumowanie Wykonawcy, że Zamawiający wymaga osobistego wykonania robót polegających na bezwykopowej renowacji kanału oraz

studni, natomiast dopuszczalne jest zatrudnienie podwykonawców dla robót dodatkowych, tj. wybudowania studni, ewentualnych robót odtworzeniowych.

Ad. 2

Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa przy realizacji niniejszego zamówienia. Roboty należy wykonać osobiście.

Pytanie:

3. W związku z rozbieżnościami zawartymi w SIWZ pkt. III.1 oraz pkt. III.2, STWiORB SST-0.4.00.00 pkt. 1.3.2. oraz pkt 3 prosimy o potwierdzenie, że wszystkie kanały, tj. kanał główny oraz przykanaliki (na odcinku od studni do studni) należy poddać renowacji zgodnie z pkt.3 SST- 04.00.00 „ przy zastosowaniu jednej technologii” - rękawów wykonanych z włókna szklanego nasączonych żywicami poliestrowymi utwardzanych promieniami UV.

Ad. 3

Kanał główny należy wykonać przy zastosowaniu rękawów wykonanych z włókna szklanego nasączonych żywicami poliestrowymi utwardzanych promieniami UV, natomiast przykanaliki przy zastosowaniu rękawów wykonanych z włókniny o strukturze filcowej.

Pytanie:

4. Czy Zamawiający jako spełnienie warunków zdolności technicznej i zawodowej uzna przedstawienie dowodów potwierdzających wykonanie renowacji kanalizacji metodą rękawa utwardzonego CIPP o przekroju jajowym o średnicy 850/1250 o długości co najmniej 200 mb. O wartości 800 000,00 zł brutto.

Ad. 4

Nie.

Pytanie :

5. Zgodnie z Opiszem Przedmiotu Zamówienia zakres robót obejmuje m.in. renowację zaprawami mineralnymi wnętrza kominów włączonych do komór betonowych w ilości 4 kpl.

5.1.- prosimy o informację jakiej średnicy i wysokości są kominy przewidziane do renowacji?

5.2. – czy komory betonowe poniżej kominów także są przewidziane do renowacji zaprawami mineralnymi? Jeśli tak to prosimy o informację jakie są wymiary komór- długości, szerokości, wysokości.

5.3. – czy w ramach renowacji kominów należy wymienić włązy kanalizacyjne na nowe?

Ad.5.

Renowację należy wykonać na 2-óch kpl. kominów włączonych. 2 szt. komór są nowe i nie wymagają renowacji.

Ad.5.1.

Pomiar należy wykonać we własnym zakresie.

Ad.5.2.

Tak. Pomiar we własnym zakresie.


Ad.5.3.

Nie.

Wyjaśnienia

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.



Handwritten signature and stamp of Jerzy Sioma. The stamp is rectangular and contains the text "EZES ZARZĄDU" at the top and "mgr inż. Jerzy Sioma" below it. The signature is written in blue ink over the stamp.

Kierownik Zamawiającego
mgr inż. Jerzy Sioma